


СОГЛАСОВАНО:



Ремонт автодороги по ул. Широкая в ст-це Новомалороссийская Выселковского района  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11/05.2018**  
(локальная смета)

на Ремонт автодороги по ул. Широкая в ст-це Новомалороссийская Выселковского района

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1291,82232 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14,420 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 146,75 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2018г

| № пп   | Обоснование   | Наименование работ и затрат  | Ед. изм.                           | Кол.              | Стоимость единицы, руб. |                     |       | Общая стоимость, руб. |       |                | Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин |                                 |          |    |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|--|---------------------------------|----------|----|
|  |   |  |                                    |                   | Всего                   |                     | Мат-ы | Всего                 | Мат-ы | на ед-цу всего |  |                                 |          |    |
|  |   |  |                                    |                   | Экспл. маш.             | в т.ч. оплата труда |       |                       |       |                |  | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | на ед-цу |    |
| 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                       | 7                   | 8     | 9                     | 10    | 11             | 12                                       | 13                              | 14       | 15 |
| <b>Раздел 1. Ремонт автодороги по ул. Широкая</b>              |   |  |                                    |                   |                         |                     |       |                       |       |                |  |                                 |          |    |
| Работы ведутся под движением технологического транспорта к=1,2 |   |  |                                    |                   |                         |                     |       |                       |       |                |  |                                 |          |    |
| Дорожная одежда тип 1.   |   |  |                                    |                   |                         |                     |       |                       |       |                |  |                                 |          |    |
| 1  | ТЕР27-03-011-02<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 11 см | 100 м2 асфальто бетонного покрытия | 0,525<br>52,5/100 | 2904,62                 | 2868,17             | 20,14 | 1524,93               | 13,81 | 1500,54        | 10,58                                    | 0,5796                          | 0,3      |    |

| 1 | 2  | 3   | 4           | 5                      | 6         | 7        | 8         | 9      | 10                        | 11     | 12      | 13       | 14      | 15   |
|---|--|---|-------------|------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------------------------|--------|---------|----------|---------|------|
|   |  | (Индекс изменения СМР на 1 кв. 2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |             | 142%*0,85<br>95%*0,8   | 26,31     | 87,81    |           |        | 72,31<br>45,53<br>1642,77 |        | 46,1    |          | 1,365   | 0,72 |
| 2 | ТССЦпг03-21-01-002<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка фрезированного асфальтобетона (ФАБ) (на укрепление пониженных мест на обочине) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза  | 1 т груза   | 13,86<br>52,5*0,11*2,4 | 33,38     | 33,38    |           | 462,65 | 462,65                    |        | 462,65  |          |         |      |
| 3 | ТЕР27-03-004-02<br>Приказ Минстроя                               | Устройство слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки, без применения укладчиков асфальтобетона  | 100 т смеси | 0,0756<br>7,56/100     | 368839,16 | 21343,04 | 343160,14 |        | 27891,8                   | 335,36 | 1613,53 | 25942,91 | 85,8912 | 6,49 |

| 1 | 2  | 3  | 4                                 | 5                    | 6       | 7       | 8    | 9      | 10                                     | 11    | 12      | 13    | 14     | 15   |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|---------|---------|------|--------|--|-------|---------|-------|--------|------|
|   | Россия ФЛП<br>31.12.14<br>№937/лр                                | 53 901,84 = 54 526,02 - 101 x 512,08 + 101 x 505,90<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв. 2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП |                                   | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 4435,98 | 2301,23 |      |        | 614,76<br>387,09<br>28893,65<br>1301,1 |       | 173,97  |       | 33,69  | 2,55 |
| 4 | ТССЦпг03-21-01-031<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км 1 класс груза<br><br>(Индекс изменения СМР на 1 кв. 2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69)<br>НР 0%*0,85 от ФОТ<br>СП 0%*0,8 от ФОТ<br>Всего с НР и СП  | 1 т груза                         | 7,636                | 170,39  | 170,39  |      | 1301,1 |  |       | 1301,1  |       |        |      |
| 5 | ТЕР27-03-011-01<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр    | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см  | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1,86<br>186/100      | 1762,23 | 1737,06 | 8,83 |        | 3277,75<br>1301,1                      | 30,39 | 3230,93 | 16,43 | 0,3588 | 0,67 |

| 1 | 2  | 3  | 4           | 5                     | 6         | 7        | 8         | 9 | 10                         | 11     | 12      | 13       | 14      | 15   |  |
|---|--|--|-------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|---|----------------------------|--------|---------|----------|---------|------|--|
|   |  |  |             |                       |           | 16,34    | 53,19     |   |                            |        | 98,93   |          | 0,825   | 1,53 |  |
|   |  | (Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |             | 142%*0,85<br>95%*0,8  |           |          |           |   | 156,09<br>98,28<br>3532,12 |        |         |          |         |      |  |
| 6 | ТССЦпг03-21-01-002<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка фрезированного асфальтобетона (ФАБ) (на укрепление пониженных мест на обочинах) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 2 км I класс груза  | 1 т груза   | 22,32<br>186*0,05*2,4 | 33,38     | 33,38    |           |   | 745,04                     |        | 745,04  |          |         |      |  |
|   |  | (Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП   |             |                       |           |          |           |   | 745,04                     |        |         |          |         |      |  |
| 7 | ТЕР27-03-004-02<br>Приказ Минстроя                               | Устройство слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки, тип Б: без применения укладчиков асфальтобетона (69.5м2)   | 100 т смеси | 0,1008<br>10,08/100   | 420311,87 | 21343,04 | 394532,85 |   | 42367,44                   | 447,15 | 2151,38 | 39768,91 | 85,8912 | 8,66 |  |

Гранд-Смета (вер. 7.3)

| 1 | 2  | 3  | 4           | 5                          | 6         | 7        | 8         | 9 | 10      | 11                           | 12      | 13       | 14      | 15    |     |
|---|--|--|-------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|---|---------|------------------------------|---------|----------|---------|-------|-----|
|   | Россия отл<br>31.12.14<br>№937/пр                                | 61 580,87 = 54 526,02 - 101 x 512,08 + 101 x 581,93<br>(Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП                               |             | 142%*0,85<br>95%*0,8       | 4435,98   | 2301,23  |           |   |         | 819,69<br>516,12<br>43703,25 |         | 231,96   |         | 33,69 | 3,4 |
| 8 | ТЕР27-03-004-01<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14<br>№937/пр | 100 т смеси асфальтобетона<br>61 593,70 = 54 538,85 - 101 x 512,08 + 101 x 581,93<br>(Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 100 т смеси | 0,2028<br>169*0,05*2,4/100 | 420689,33 | 24580,73 | 394532,85 |   | 85315,8 | 319,56                       | 4984,97 | 80011,27 | 30,0426 | 6,09  |     |
|   |  |  |             |                            | 1575,75   | 2291,29  |           |   |         |                              | 464,67  |          | 32,25   | 6,54  |     |
| 9 | ТССЦп03-21-01-031<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14          | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза  | 1 т груза   | 30,66<br>20,48+10,18       | 170,39    | 170,39   |           |   | 5224,16 |                              | 5224,16 |          |         |       |     |

| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5                      | 6       | 7       | 8     | 9 | 10                           | 11     | 12       | 13    | 14     | 15   |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|---------|---------|-------|---|------------------------------|--------|----------|-------|--------|------|
|                        | №937/лр  |   |                                     |                        |         |         |       |   | 5224,16                      |        |          |       |        |      |
| Дорожная одежда тип 2. |  |   |                                     |                        |         |         |       |   |                              |        |          |       |        |      |
| 10                     | ТЕР27-03-011-02<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр    | Срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 11 см  | 100 м2 асфальто бетонног о покрытия | 4,05<br>405*100        | 2904,62 | 2858,17 | 20,14 |   | 11763,71                     | 106,56 | 11575,59 | 81,56 | 0,5796 | 2,35 |
|                        |  | (Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП   |                                     |                        |         | 87,81   |       |   |                              |        | 355,63   |       | 1,365  | 5,63 |
|                        |  | (Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |                                     | 142%*0,85<br>95%*0,8   |         |         |       |   | 557,86<br>351,26<br>12672,83 |        |          |       |        |      |
| 11                     | ТССЦлг03-21-01-001<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр | Перевозка асфальтобетонного гранулята (ФАБ) для укрепления пониженных мест земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 1 км I класс груза  | 1 т груза                           | 106,92<br>405*0,11*2,4 | 25,22   | 25,22   |       |   | 2696,52                      |        | 2696,52  |       |        |      |
|                        |  | (Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП   |                                     |                        |         |         |       |   | 2696,52                      |        |          |       |        |      |

| 1  | 2  | 3  | 4                              | 5                      | 6             | 7             | 8        | 9 | 10                  | 11     | 12            | 13       | 14           | 15         |
|----|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|---|---------------------|--------|---------------|----------|--------------|------------|
| 12 | ТЕР01-01-019-02<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр    | 3<br>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2<br><br>(Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 4<br>1000 м3 грунта            | 5<br>0,162<br>162/1000 | 6<br>56266,14 | 7<br>56266,14 | 8        | 9 | 10<br>9115,11       | 11     | 12<br>9115,11 | 13       | 14<br>61,065 | 15<br>9,89 |
| 13 | ТССЦпг03-21-01-001<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | 1<br>Перевозка грунта (грунт непригодный для дальнейшего использования) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза<br><br>(Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69) НР 0%*0,85 от ФОТ<br>СП 0%*0,8 от ФОТ<br>Всего с НР и СП   | 1 т груза                      | 283,5<br>162*1,75      | 25,22         | 25,22         |          |   | 7149,87             |        | 7149,87       |          |              |            |
| 14 | ТЕР27-04-003-06<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр    | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей: двухслойных нижний слой толщиной 15 см   | 1000 м2 оснований или покрытия | 0,405<br>405/1000      | 233048,77     | 19025,86      | 213085,2 |   | 7149,87<br>94384,75 | 379,77 | 7705,47       | 86299,51 | 20,493       | 8,3        |

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                    | 6         | 7        | 8         | 9 | 10  | 11    | 12      | 13       | 14      | 15    |
|----|---|---|--|----------------------|-----------|----------|-----------|---|---|-------|---------|----------|---------|-------|
|    | Росстат<br>31.12.14<br>№937/пр  | 33 848,82 = 2 341,12 + 190 x 165,83<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г<br>(письмо Минстроя России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП   |  | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 937,71    | 1901,03  |           |   |   |       | 769,92  |          | 27,75   | 11,24 |
| 15 | ТЕР27-04-<br>003-08<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | 2 145,23 = 45,82 + 12,66 x 165,83<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г<br>(письмо Минстроя России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к<br>расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 1000 м2<br>основани<br>я или<br>покрытия | 0,405<br>405/1000    | 72524,28  | 2299,02  | 70225,26  |   | 1387,68<br>873,76<br>96646,19<br>29372,33 |       | 931,1   | 28441,23 |         |       |
|    |   |   |  |                      |           | 239,84   |           |   |   |       | 97,14   |          | 3,45    | 1,4   |
| 16 | ТЕР27-04-<br>003-07<br>Приказ   | Устройство оснований из щебеночно-<br>песчаных смесей: двухслойных верхний<br>слой толщиной 15 см   | 1000 м2<br>основани<br>я или             | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 233237,03 | 17755,93 | 213659,86 |   | 117,25<br>73,83<br>29563,41<br>94461      | 737,6 | 7191,15 | 86532,25 | 39,7992 | 16,12 |



Гранд-Смета (вер.7.3)

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                    | 6         | 7        | 8         | 9 | 10                                       | 11      | 12     | 13        | 14     | 15    |
|----|--|--|--|----------------------|-----------|----------|-----------|---|--|---------|--------|-----------|--------|-------|
|    | Минстрой<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр                                 | 33 903,87 = 2 396,17 + 190 x 165,83<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г<br>(письмо Министра России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП  | покрытия                                 | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 1821,24   | 1768,77  |           |   |  |         | 716,35 |           | 25,845 | 10,47 |
| 17 | ТЕР27-04-<br>003-08<br>Приказ<br>Минстра<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | 2 145,23 = 45,82 + 12,66 x 165,83<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г<br>(письмо Министра России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5 к<br>расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 1000 м2<br>основани<br>я или<br>покрытия | 0,405<br>405/1000    | 72524,28  | 2299,02  | 70225,26  |   | 1754,92<br>1105<br>97320,92<br>29372,33  |         | 931,1  | 28441,23  |        |       |
|    |  |  |  |                      |           | 239,84   |           |   |  |         | 97,14  |           | 3,45   | 1,4   |
| 18 | ТЕР27-06-<br>020-06<br>Приказ<br>Минстра<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из<br>горячих асфальтобетонных смесей<br>пористых крупнозернистых, плотность<br>каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  | 1000 м2<br>покрытия                      | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 338085,26 | 22138,51 | 313216,97 |   | 117,25<br>73,83<br>29563,41<br>136924,53 | 1105,56 | 8966,1 | 126852,87 | 52,854 | 21,41 |

Гранд-Смета (вер.7.3)

| 1  | 2   | 3   | 4                   | 5                    | 6        | 7       | 8         | 9 | 10   | 11    | 12     | 13       | 14     | 15    |
|----|---|---|---------------------|----------------------|----------|---------|-----------|---|--|-------|--------|----------|--------|-------|
| 1  | Россия/СП<br>31.12.14<br>№937/пр  | 49.320,49 = 49.362,22 - 0,0062 x 6.730,20<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г<br>(письмо Минстроя России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП |                     | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 2729,78  | 2022,55 |           |   |  |       | 819,13 |          | 28,575 | 11,57 |
| 19 | ТЕР27-06-<br>021-06<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | 1000 м2<br>покрытия   | 1000 м2<br>покрытия | 0,405                | 157227,5 | 83,09   | 157118,93 |   | 2323,1<br>1462,76<br>140710,39<br>63677,14 | 10,32 | 33,65  | 63633,17 | 0,4968 | 0,2   |
| 20 | ТЕР27-06-<br>026-01   | Розлив вяжущих материалов/0,4тн на<br>1000м2  | 1 Т                 | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 16029,47 | 423,38  | 15606,09  |   | 12,46<br>7,84<br>63697,44<br>2596,77       |       | 68,59  | 2528,18  |        |       |

| 1  | 2   | 3   | 4                   | 5                    | 6         | 7        | 8        | 9   | 10                                    | 11      | 12      | 13        | 14     | 15    |
|----|---|---|---------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---|---------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|-------|
|    | Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр                        | (Индекс изменения СМР на 1 кв. 2018г<br>(письмо Минстроя России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 1000 м2<br>покрытия | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 401165,34 | 22207,56 | 376228   |   | 162471,96<br>10,75<br>6,77<br>2614,29 | 1105,56 | 8994,06 | 152372,34 | 52,854 | 21,41 |
| 21 | ТЕР27-06-<br>020-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | (Индекс изменения СМР на 1 кв. 2018г<br>(письмо Минстроя России №13606-ХМ/09<br>от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69;<br>ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и<br>реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;<br>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 1000 м2<br>покрытия | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 2729,78   | 2025,77  |          | 58 746,06 = 60 264,74 - 0,0062 x 6 730,20 -<br>0,15 x 1 603,15 - 96,6 x 594,73 + 96,6 x<br>581,93 |                                       |         | 820,44  |           | 28,62  | 11,59 |
| 22 | ТЕР27-06-<br>021-01<br>Приказ   | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять доб5см к=2: к расценке<br>27-06-020-01   | 1000 м2<br>покрытия | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 94310,03  | 44,15    | 94253,14 |   | 2324,68<br>1463,76<br>166260,4        | 5,16    | 17,88   | 38172,52  | 0,2484 | 0,1   |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                                  | 6         | 7        | 8         | 9 | 10                       | 11      | 12       | 13       | 14      | 15    |
|--|--|--|---|------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 1  | Минстрой<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр                                     | 7 047,22 = 7 202,10 - 12,1 x 594,73 + 12,1 x 581,93<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 12,74                                     | 170,39                             | 170,39    | 170,39   | 118290,18 |   | 17920,09                 | 1460,07 | 17250,71 | 70974,11 | 55,5335 | 33,32 |
|  |  | 142%*0,85<br>95%*0,8   |   |                                    |           |          |           |   | 6,23<br>3,92<br>38205,71 |         | 1259,34  |          | 32,6125 | 19,57 |
| 23   | ТССЦпр03-<br>21-01-031<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Перевозка асфальтобетона автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза<br><br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69)<br>НР 0%*0,85 от ФОТ<br>СП 0%*0,8 от ФОТ<br>Всего с НР и СП   | 1 т груза                                 | 105,171<br>9,601+39,12+16,79+37,46 | 170,39    | 28751,19 |           |   | 17920,09                 | 1460,07 | 17250,71 | 70974,11 | 55,5335 | 33,32 |
|  |  | 142%*0,85<br>95%*0,8   |   |                                    |           |          |           |   |                          |         | 1259,34  |          | 32,6125 | 19,57 |
| 24   | ТЕР27-08-<br>001-11<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр    | Укрепление обочин гравийно-песчаной толщиной 10 см<br>21 436,05 = 4 098,01 + 127 x 136,52<br>(Индекс изменения СМР на 1 кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП   | 1000 м2<br>покрытия<br>полосы и<br>обочин | 0,6<br>600/1000                    | 149474,82 | 2098,9   |           |   | 89684,89                 | 1460,07 | 17250,71 | 70974,11 | 55,5335 | 33,32 |
|  |  | 142%*0,85<br>95%*0,8   |   |                                    |           |          |           |   |                          |         | 1259,34  |          | 32,6125 | 19,57 |
| Устройство искусственных препятствий( лежащий полицейский) |  |  |   |                                    |           |          |           |   |                          |         |          |          |         |       |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                     | 6         | 7        | 8         | 9 | 10                        | 11      | 12      | 13       | 14      | 15    |
|----|---|--|---|-----------------------|-----------|----------|-----------|---|---------------------------|---------|---------|----------|---------|-------|
| 25 | ТЕР27-03-011-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/лр   | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см  | 100 м2<br>асфальто<br>бетонног<br>о<br>покрытия | 1,01<br>101/100       | 1762,23   | 1737,06  | 8,83      |   | 1779,85                   | 16,5    | 1754,43 | 8,92     | 0,3588  | 0,36  |
|    |   | (Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69;<br>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Смелная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП |   | 142%*0,85<br>95%*0,8  |           |          |           |   | 84,76<br>53,37<br>1917,98 |         | 53,72   |          | 0,825   | 0,83  |
| 26 | ТСЦлг03-21-01-002<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/лр | Перевозка фрезированного асфальтобетона (ФАБ) (на укрепление пониженных мест на обочинах) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 Т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 2 км 1 класс груза  | 1 т груза                                       | 12,12<br>101*0,05*2,4 | 33,38     | 33,38    |           |   | 404,57                    |         | 404,57  |          |         |       |
|    |   | (Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69)<br>НР 0%*0,85 от ФОТ<br>СП 0%*0,8 от ФОТ<br>Всего с НР и СП   |   |                       |           |          |           |   | 404,57                    |         |         |          |         |       |
| 27 | ТЕР27-03-004-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/лр   | Устройство слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки, тип Б: без применения укладчиков асфальтобетона  | 100 т<br>смеси                                  | 0,2442<br>24,42/100   | 420311,87 | 21343,04 | 394532,85 |   | 102640,16                 | 1083,27 | 5211,97 | 96344,92 | 85,8912 | 20,37 |

Гранд-Смета (вер.7.3)

| 1  | 2   | 3  | 4                    | 5       | 6       | 7      | 8 | 9 | 10                              | 11      | 12      | 13 | 14    | 15   |
|--|---|--|----------------------|---------|---------|--------|---|---|---------------------------------|---------|---------|----|-------|------|
| 31.12.14<br>№937/пр  | 61 580,87 = 54 526,02 - 101 x 512,08 + 101 x 581,93<br>(Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>Накладные расходы от ФОТ<br>Сметная прибыль от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 1 т груза  | 142%*0,85<br>95%*0,8 | 4435,98 | 2301,23 |        |   |   | 1985,79<br>1250,37<br>105876,32 |         | 561,96  |    | 33,69 | 8,23 |
| 28   | ТСЦлпг03-21-01-031<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр  | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза<br><br>(Индекс изменения СМР на 1кв.2018г (письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г) ОЗП=6,69; ЭМ=6,69; ЗПМ=6,69; МАТ=6,69) НР 0%*0,85 от ФОТ<br>СП 0%*0,8 от ФОТ<br>Всего с НР и СП | 1 т груза            | 24,66   | 170,39  | 170,39 |   |   | 4201,82                         | 7156,64 | 4201,82 |    |       |      |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах           |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Накладные расходы  |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Сметная прибыль  |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 1 Ремонт автодороги по ул. Широкая</b> |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                                     |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах             |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Накладные расходы  |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Сметная прибыль  |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| <b>Итого по смете:</b>                                     |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Автомобильные дороги:                                      |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Итого Поз. 1, 3, 5, 7-8, 10, 14-22, 24-25, 27              |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 13 731,95)             |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 13 731,95)                 |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                          |   |  |                      |         |         |        |   |   |                                 |         |         |    |       |      |

Гранд-Смета (вер.7.3)

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12         | 13 | 14 | 15            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|------------|----|----|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Перевозка грузов автотранспортом:                       |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Итого Поз. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 23, 26, 28               |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Итого Поз. 12   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 687,63)              |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 687,63)                 |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Итого с накладными и см. прибылью                       |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Машины и механизмы                                      |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Накладные расходы                                       |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | НДС 18% от 1094764,68                                   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40105,82          |    | 40105,82   |    |    | 96,73         |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9115,11           |    | 9115,11    |    |    | 9,89          |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 555,26            |    | 555,26     |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 275,05            |    | 275,05     |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9945,42           |    | 9945,42    |    |    | 9,89          |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1094764,68        |    | 1094764,68 |    |    | 146,75        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    | 106,62        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 926432,91         | ✓  |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133334,08         | ✓  |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14419,58          | ✓  |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17129,72          | ✓  |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10711,33          | ✓  |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 197057,64         |    |            |    |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1291822,32</b> |    |            |    |    | <b>146,75</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |            |    |    | <b>106,62</b> |

Составил: Нач.ПТО \_\_\_\_\_ Т.А.Мащенко